

## SPECIFIKĀCIJA 1

### Skaistkalnes ēdnīcas ēkas fasādes atjaunošana un labiekārtošana, pientavās daļas nojaukšana

Darbu nosaukums: Ēdnīca  
Objekta nosaukums: Ēdnīcas fasādes vienkāršota atjaunošana  
Objekta adrese: Skolas iela 5, Skaistkalne, Vecumnieku novads

Nr	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Būvlaukuma organizēšana</b>		
1.1.	Būvlaukuma organizēšana	vien.	1
<b>2.</b>	<b>Nojaukšanas darbi ēkas ārpusē</b>		
2.1.	Piebūves un rampas nojaukšana Ziemeļu fasādē utilizējot būvgružus	kpl	1
2.2.	Ziemeļu fasādē nojauktās piebūves būvbedres piebēršana līdz projektētajai atzīmei ar grunti blietējot to,	m3	121
2.3.	Dūmvada pamatnes nojaukšana Austrumu fasādē utilizējot būvgružus	kpl	1
2.4.	Lieveņa un rampas nojaukšana Rietumu fasādē utilizējot būvgružus	kpl	1
2.5.	Teritorijā esošo dzelzbetonu paneļu un atkritumu krāvumu utilizācija	kpl	1
<b>3.</b>	<b>Fasādes</b>		
3.1.	Esošā spēka kabeļa nojaukšana Austrumu fasādē, veicot kabeļu stiprināju un uzbūmu aizpildīšanu	vien.	1
3.2.	Lietus notek sistēmas nojaukšana un uzstādīšana apakā, pēc fasādes atjaunošanas.	vien.	1
3.3.	Fasādes tīrīšana ar smilšu strūklu, un nestabilo šuvju atjaunošana ar kaļķu javu	m2	250
3.4.	Apmetuma nojaukšana un nojaukamo ēku pieslēgumu atjaunošana fasādēs līdz vēsturiskajam izskatam.	m2	56,12
3.5.	Apmesto logu un durvju apmaļu remonts, veicot nestabilā apmetuma atjaunošanu ar kaļķu javām un krāsošanu ar tehnoloģiski atbilstošām fasādes krāsām.	m	106
3.6.	Pandusa/lieveņa izbūve no betona C 20/25 uztādot sietus	m2	11,72

3.7.	Cokola apmales izbūve pa ēkas perimetru platumā līdz 1000mm veicot gultnes izbūvi . Betons C 20/25 b=100mm, armatūras siet 5mm*100*100, šķembu slānis b=100mm. Smilšu gultnes izveidi līdz projektētajai atzīmei.	m	78,73
<b>4.</b>	<b>Labiekārtošana</b>		
4.1.	Piebraucamā ceļa un laukumiņa izbūve. Ar gultnes sagatavošanu. Drenējošais smilts slānis 200mm(filtrācijas koef.>1), blietētas šķembas fr. 0-45mm b=150mm.	m2	170
4.2.	Teritorijas sakārtošana pēc būvdarbiem, uzberot menzemi b=150mm un iesējot zālienu	m2	250
4.3.	Asfalta seguma atjaunošana ar auksto asfaltu b=60mm, nepieciešamības gadījumā izveidojot gultni	m2	30
<b>5.</b>	<b>Inženiertīkli</b>		
5.1.	Zibens aizsardzība	vien.	1

Sastādīja

R.Dālberga